

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর  
প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেল  
৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫



Bangladesh Water Development Board  
Office of the Superintending Engineer  
Processing & Flood Forecasting Circle  
72 Green Road, Dhaka-1205, Bangladesh  
Phone: +02-9110037, pffcrcle.bwdb@gmail.com

স্মারক নং-১৩৪০/ডি-১৬

তারিখঃ ১৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ

### দপ্তরাদেশ

বর্তমানে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো, দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় আকস্মিক বন্যার মনিটরিং এবং পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে যে বিপদসীমা ব্যবহার করে আসছে তা বর্ষাকালীন (monsoon) পানিসমতল ও ক্ষয়ক্ষতির বিবেচনায় নির্ধারিত হয়েছে যা pre-monsoon আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দেখা যায় যে, pre-monsoon এ নদীর পানি সমতল বর্তমানের monsoon বিপদ সীমার নিচে অবস্থান করা সত্ত্বেও হাওর এলাকা প্রাণিত হয়। হাওর এলাকার pre-monsoon বন্যার অবস্থা বিবেচনা করে শুধুমাত্র মে ১৫ পর্যন্ত সময়ের কার্যকর ২৫ টি পানি সমতল স্টেশনের পরীক্ষামূলক pre-monsoon বিপদসীমা নির্ধারণের জন্য Danger Level Review কমিটির প্রস্তাব মহা-পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এই পরীক্ষামূলক pre-monsoon বিপদসীমা বর্তমান আকস্মিক বন্যা মৌসুম থেকে কার্যকর হবে এবং ১৫ ই মে পর্যন্ত বহাল থাকবে।

স্বাঃ/-

(মোঃ সাইফুল হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আইডি নং-৬৩১২৩১০০৭

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেল

বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-১৩৪০/১(৯)/ডি-১৬

তারিখঃ ১৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান/কেন্দ্রীয় অঞ্চল/নকশা/পরিকল্পনা/মনিটরিং/পূর্বাঞ্চল/উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পাউবো, ঢাকা/কুমিল্লা/সিলেট।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডু-পরিষ্ক পানি বিজ্ঞান সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট/কুমিল্লা/মৌলভীবাজার পওর সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট/কুমিল্লা/মৌলভীবাজার।
- ৫। সি এস ও টু মহা-পরিচালক, পাউবো, ঢাকা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো, কুমিল্লা।
- ✓ ৮। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।  
(তাকে দপ্তরাদেশটি বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ৯। পিএটু অডিঃ মহা-পরিচালক, পরিকল্পনা/পূর্ব রিজিওন/পশ্চিম রিজিওন, বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং ১৩৪০  
তারিখঃ ১৯/৩/১৮  
সহকারী প্রকৌশলীর ১/২  
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী  
অফিস সহকারী  
সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২  
আইসিটি সেল, বাপাউবো ঢাকা

তারিখঃ ১৯/৩/১৮  
সহকারী  
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা  
নথিতে পেশ করুন  
নথিতে রাখুন  
ভাগিদ পত্র দিন

তারিখঃ ১৯/৩/১৮  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেল  
বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

ক্রঃ নং	স্টেশন	নদীর নাম	বর্তমানের monsoon বিপদসীমা (mPWD)	প্রস্তাবিত pre-monsoon (mPWD)
১	Ajmiriganj	Kalni	5.49	5.00
২	Amalshid	Kushiyara	15.85	13.50
৩	Ballah	Khowai	-	21.80
৪	Kamalganj	Dhalai	19.82	19.50
৫	Durgapur	Someswari	13.00	11.25
৬	Fenchuganj	Kushiyara	9.91	8.20
৭	Gowainghat	Sarigowain	11.28	9.10
৮	Habiganj	Khowai	9.50	9.10
৯	Islampur	Dhalagang	-	10.70
১০	Jariajanjail	Kangsha	11.00	6.80
১১	Kalmakanda	Someswari	7.00	5.35
১২	Kanairghat	Surma	13.20	11.35
১৩	Khaliajuri	Baulai	8.50	4.60
১৪	Lourergorh	Jadukata	8.53	6.40
১৫	Manu RB	Manu	18.00	16.90
১৬	Markuli	Kalni	8.50	6.40
১৭	Moulvibazar	Manu	11.75	10.00
১৮	Muslimpur	Jhalukhali	-	6.90
১৯	Nakuagaon	Bhugai	22.40	21.25
২০	Sarighat	Sarigowain	12.80	11.15
২১	Sheola	Kushiyara	13.50	11.15
২২	Sherpur	Kushiyara	9.00	8.25
২৩	Sunamganj	Surma	8.25	6.50
২৪	Sutang RB	Sutang	5.79	5.40
২৫	Sylhet	Surma	11.25	8.75






