



ফোন : ৯৫৫৫১৩৩
অফিস : ৯৫৫৫১৩৩
ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

Phone :
Office : 9555133
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.১৮.০২৬.১৯-২২৩

তারিখ : ১৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ।

দপ্তরাদেশ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৪.৯৯.০১৪.১৮-১৮-৪০, তারিখ : ০৬-০২-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক জারীকৃত “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প(১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের “১০(ঙ)” নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, “প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের পাশাপাশি ২য় পর্যায়ের কাজের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য Priority Basis এ খালগুলো Select করে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ শুরু করতে হবে।” উক্ত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪২.০০.০০০০.০৩৪.৯৯.০১৪.১৮-১২৩ তারিখ : ০৫-০৫-২০১৯ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে গত ০৮-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় প্রস্তাবিত “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন(২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি বাপাউবোর মাঠ দপ্তরের সকল নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রত্যেক উপজেলার জন্য কমপক্ষে ৫(পাঁচ)টি ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন কাজের তালিকা প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মহোদয় গত ২৫-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন(২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত সমেত প্রত্যেকটি উপজেলার জন্য কমপক্ষে ৫(পাঁচ)টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের তালিকা আগামী ০৭-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, কাবিখা, বাপাউবো, ঢাকার দপ্তর স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩৩.০২.০০১.১৯/৩৭৩, তারিখঃ ১৬-০৬-২০১৯খ্রিঃ ও স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩৩.০২.০০১.১৯/৪৫১, তারিখঃ ২৫-০৭-২০১৯খ্রিঃ মোতাবেক বাপাউবোর মাঠ দপ্তরের সকল বিভাগের অধিক্ষেত্রভূক্ত প্রত্যেকটি উপজেলার জন্য কমপক্ষে ৫(পাঁচ)টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয় প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননের নিমিত্ত নির্বাচন করে, তা জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসহ (অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পুনঃখননের দৈততা পরিহারপূর্বক) জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও উপাত্তসমূহ সংযুক্ত ছক-১ ও ছক-২ পূরণপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, কাবিখা, বাপাউবো, ঢাকার দপ্তরে প্রেরণের জন্য মাঠ দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হলেও অধিকাংশ দপ্তর হতে অদ্যাবধি তা প্রেরণ করা হয়নি।

৩। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত “৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক উপজেলার জন্য কমপক্ষে ৫(পাঁচ)টি ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন কাজের তালিকা বাপাউবোর মাঠ দপ্তরের সকল বিভাগ থেকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও উপাত্তসমূহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, কাবিখা, বাপাউবো, ঢাকা কর্তৃক প্রেরিত ছক-১ ও ছক-২ এ সন্নিবেশ করতঃ এ-৪ মাইজে বই আকারে হার্ডকপি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, কাবিখা, ১৪৯ আনসার চেম্বার (১১তলা), মতিঝিল বা/এ বাপাউবো, ঢাকা ও Soft Copy (SutonnyMJ font-MS Excel) ই-মেইল নং seffw.bwdb@gmail.com ঠিকানায় আগামী ৩১/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য বাপাউবোর মাঠ দপ্তরের সকল নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হলো।

৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(মোঃ মুজিবুর রহমান)
সচিব

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
e-mail:bwdbsecretary@gmail.com

তারিখ : ১৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ।

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.১৮.০২৬.১৯-২২৩

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।

২। প্রধান প্রকৌশলী/অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো----- (সকল জোন)।

৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপাউবো,----- (সকল সার্কেল)।

৪। উপ-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর / পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো,----- (সকল)।

৭। সিস্টেম এনালিস্ট, সেন্ট্রাল আই সি টি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। দপ্তরাদেশটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(শেখ মাসুদুল হক)
উপ-সচিব (বোর্ড), বাপাউবো, ঢাকা।

ফোন : ৯৫১৪৩১৯।

Sample for abstract of cost for Re-excavation of small Rivers, Khal and Water bodies Project in 64 Districts (2nd Phase)

Name of the work:

Name of the Division:

Name of the Circle:

Name of the Zone:


SL No.	Item Code	Description of Item	Quantity	Unit	Rate (TK.)	Amount (TK.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04-120	Construction of B.M. Pillars at site with first class bricks in cement mortar (1:4) of size 38cmx38cmx75cm on cement concrete (1:2:4) base of size 50cmx50cmx7.5cm with 12mm thick cement plastering (1:2) on exposed surfaces of pillar and cement mortar on top (1:2), with inscription of "BWDB" with 25cm of the pillar below ground level etc. complete including ramming the backfill and the cost of all materials as per direction of Engineer in charge.		Each			(প্রতি ২.০০ কি.মি. - ৫ টি করে)
2	04-400	Removing water hyacinth and stacking on the bank and burning in to ashes:					প্রয়োজনে রাস্তাভার আলোকে scattered or packed দখল প্রাপ্তিস্থানে স্তম্ভীকৃত করা যেতে পারে।
	4-400-10 or 4-400-20	scattered or packed		squa			
3	12-310	Bailing out of water with all leads and lifts by manual labour or pump, with all arrangements for protection of ring bund and side slopes of foundation pit against erosion or washout etc. complete actual volume of work will be measured by sounding method before starting the work as per direction of Engineer in charge.					প্রাপ্তিস্থানে টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ১.০০ লক্ষ, টাকা ১.০০ কোটির উপরে হতে টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ২.০০ লক্ষ, টাকা ৫.০০ কোটির উপরে হতে টাকা ১০.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ৩.০০ লক্ষ এবং টাকা ১০.০০ কোটির উপরে হলে ৪.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সম্পরিমাণ Bailing out of water আইটেম কোড নং-১২-৩১০-২০ এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
	12-310-20	by pump.		cum			
4	16-100	Erection of bamboo profile with full bamboo posts and pegs not less than 60 mm in diameter and cot strings etc. complete as per direction of Engineer in charge.		Each			প্রতি ১০০.০০ বি. পর পর প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ১ টি করে।
5	16-400	Earth work by manual labour in all kinds of soil in excavation or reexcavation of channels with the initial lift of 30m and lift of 1.5m luding levelling, dressing and throwing the spoils to profile with breaking clods, rough dressing, clearing jungles including cutting trees upto 200mm girth, dug bailing etc. complete as per direction of Engineer in charge.		cum			মোট মাটির পরিমাণের প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ১০%। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ১০% এর বেশি বিবেচনা করা যেতে পারে।
6	16-170	Extra rate for every additional lift of 1.0m or part thereof beyond the initial lift of 1.5m (30cm neglected) for all kinds of earth work.		pitau			মাটির পরিমাণ আইটেম কোড নং-১৬-৪০০ এর প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ২৫%। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে/পড়ার বাদ্যুক্ত নদী/খাল/জলাশয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ২৫% এর বেশি বিবেচনা করা যেতে পারে।
7	16-450	Earth work by manual labour with clayey soil (minimum 30% clay, 0-40% silt and 0-30% sand) in construction of cross bundh/ ring bundh as per design and specification with all leads and lifts, throwing the earth in layers not exceeding 150mm in thickness, including breaking clods, rough dressing, clearing the jungle, removing stumps, dug bailing and 75mm cambering etc. complete as per direction of Engineer in charge.		cum			প্রাপ্তিস্থানে টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ১.০০ লক্ষ, টাকা ১.০০ কোটির উপরে হতে টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ২.০০ লক্ষ, টাকা ৫.০০ কোটির উপরে হতে টাকা ১০.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ৩.০০ লক্ষ এবং টাকা ১০.০০ কোটির উপরে হলে ৪.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সম্পরিমাণ মাটি আইটেম কোড নং-১৬-৪৫০ এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
8	16-470	Earth work by manual labour, in all kinds of soil in removing the cross bundh/ring bundh, including all leads and lifts complete and placing the spoils to a safe distance, (minimum 15m apart from the bank) as per direction of Engineer in charge.		cum			প্রাপ্তিস্থানে টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ১.০০ লক্ষ, টাকা ১.০০ কোটির উপরে হতে টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ২.০০ লক্ষ, টাকা ৫.০০ কোটির উপরে হতে টাকা ১০.০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ৩.০০ লক্ষ এবং টাকা ১০.০০ কোটির উপরে হলে ৪.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সম্পরিমাণ মাটি আইটেম কোড নং-১৬-৪৭০ এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

A

Sl. No.	Item Code	Description of Item	Quantity	Unit	Rate (TK.)	Amount (TK.)	Remarks
9	16-410	Earth work by Mechanical Excavator (Long Boom) in all kinds of soil in excavation / re-excavation of channel/canal/khai etc. Including disposal of spoil-soil upto 30m away from the point of excavation with rough dressing and levelling etc. complete as per direction of Engineer-in-Charge.		cum			মোট মাটির পরিমাণের প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ৯০%। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বধ্যাক্ষর কার্যসম্পন্ন পূর্ব অনুমোদন ব্যপেক্ষে ৯০% এর কম পরিমাণে করা যেতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি Mechanical Excavator দ্বারা ছোট নদী পুনঃখনন করা হয় সর্বোপরি না হয়, সেক্ষেত্রে আইটেম কোড নং-১৬-৪১০ এর পরিবর্তে ড্রেজিং আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আইটেম কোড নং-১৬-৪২০ ও আইটেম কোড নং-১৬-৪৩০-১০ বাদ দিতে হবে।
10	16-420	Extra Rate for every additional shift of Dredged/Excavated earth or shifting of earth by Mechanical Excavator (Long Boom) of 30m or part thereof beyond the initial shift of 30m upto a maximum of 9 shift for all kind of earthwork shift. (Unit: per shift per cum)		pspc			মাটির পরিমাণ আইটেম কোড নং-১৬-৪১০ এর প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ৫০%। সর্বোচ্চ ২টি shift এর ক্ষেত্রে আইটেম কোড নং-১৬-৪২০ প্রাকল্পনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেক্ষেত্রে আইটেম কোড নং-১৬-৪৩০-১০ প্রাকল্পনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। ২টি shift এর মাধ্যমে যদি মালী/খালের দুপাড়ে Dredged/Excavated earth রাখার পরামর্শ স্থান সংকুলান না হয় এবং ২ এর অধিক shift প্রয়োজন হয়, আইটেম কোড নং-১৬-৪২০ এর পরিবর্তে আইটেম কোড নং-১৬-৪৩০-১০ প্রাকল্পনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
11	16-430	Extra Rate for Carriage of Dredged earth/Excavated earth or shifting of earth by dump truck including loading, unloading complete as per direction of Engineer in charge.					
	16-430-10	Carriage by Dump Truck: Up to 1.0 km.		cum			
12	48-100	Fine dressing and close turfing of the slopes and the crest of embankment with 75mm thick, good quality durba or charkanta sods of size 200mm x 200mm, with all leads and lifts, including ramming, watering until the turf grows properly, maintaining etc. complete (measurement will be given on well grown grass only) as per direction of Engineer in charge.		sqm			প্রতি কিগ্রাঃ এ প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ৪০০০ ব. মি.
13	48-220	Plantation of all kinds of timber plants and fruit plants such as Mehogany, Teak, Sal, Chanble, Mango, Jack, Lichi, Kul etc including cutting earth and supplying at site average 1.0m height plant, including putting manure by digging 45cm dia hole, to a depth of average 30cm, supplying and mixing 7.56 kg of manure, tying the plant with 1.50m split bamboo post and keeping it wet for one month before plantation including guarding the plant for 6 months as per direction of Engineer in Charge.		Each			প্রতি কিগ্রাঃ এ প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ২০০ টি
14	60-260	Manufacturing and Supplying Standard machine made RCC pipe of different diameter, length and thickness in construction of Drain/Sluice/Culvert/Outlet and any other works in leanest mix 1:1.5:3 with 12mm/20mm down graded stone chips, sand of FM >= 2.0 and admixture (water reducing plasticiser) @ 1.5 litre per cubic meter of concrete to attain a minimum 28 days cylinder strength of 25 N/mm² including breaking, screening, grading and washing aggregates with clear water, mixing, laying in forms, consolidating, curing including the cost of 6mm dia M.S. work for reinforcement and form works as per approved drawing and specification including tools, plants, testing, stacking in measurable stack etc. complete as per direction of Engineer in charge.					প্রতি কিগ্রাঃ এ খালের উভয় পাড়ে (২+২) প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৪ টি পাইপ
	60-260-35	RCC Pipe : 600mm dia, wall thickness not less than 60mm, circular reinforcement 95mm c/c and longitudinal reinforcement 210mm c/c.		m			

A

SL No.	Item Code	Description of Item	Quantity	Unit	Rate (TK.)	Amount (TK.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
15	60-300	Laying in position standard machine made R.C.C. pipe of different diameter in construction of drain/ sluice/ culvert/ outlet and any other work including fitting, fixing the socket where necessary, local handling, cutting, dressing, levelling, plumbing etc. complete as per design, specification and direction of Engineer in charge.					প্রতি কিমিঃ এ বাদেশ উভয় পাড়ে (২+২) প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ৪ টি পাইপ
	60-300-35	600mm dia.		m			
16	20-200	Brick work with 1st class bricks in cement mortar (sand of FM>=1.50) in foundation and plinth, including soaking bricks in clean water for 6 hours, cleaning the bricks, raking out joints, staging, sorting, curing at least for 7 days, including supply of all materials etc. complete and as per direction of Engineer in charge.		cum			সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের বিভিন্ন RCC Pipe এর উভয়প্রান্তে প্রয়োজন অনুযায়ী Brick work করে পাইপের প্রান্তরয় Confined করে দিতে হবে।
	20-200-10	proportion: 1:4					
17	MR	Manufacturing, Supplying and installation by writing information of sign board as per direction of Engineer in charge. (Temporary)		LS	5000/-		প্রতি কিমিঃ এ প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ১ টি করে
18	MR	Manufacturing, Supplying and installation by writing information of sign board as per direction of Engineer in charge. (Permanent)	1 No.	LS	70000/-	70000.00	প্রতিটি প্যাকেজে ১ টি
19	MR	Non judicial stamp for contract signing	1 item	LS	300.00	300.00	Tender এ আইটেম নং ১৯ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
20	MR	Collection of Mouja map.					Tender এ আইটেম নং ২০ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নাই। APP অনুমোদন থাকলে RFQ/DPM অথবা Direct Cash Purchase এর মাধ্যমে বলিষ্ঠ দফার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে সকল দফাসমূহ (আইটেম নং-১ হতে ২২ পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকল্পন প্রস্তুত পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।
21	MR	Pre and post work in field survey. (2 xkm) = Nos.		Each	1609.44		কমপক্ষে প্রতি ১০ মিঃ দূরত্বের Cross section এক-থাপের দৃশ্যক ও আকৃশন করার মোট ০৫টি Long section নিতে হবে। Tender এ আইটেম নং ২১ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নাই। APP অনুমোদন থাকলে RFQ/DPM অথবা Direct Cash Purchase এর মাধ্যমে বলিষ্ঠ দফার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে সকল দফাসমূহ (আইটেম নং-১ হতে ২২ পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকল্পন প্রস্তুত পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।
22	MR	Video & Steel Photo (pre and post work). (2 xkm) = km.		km	500.00		Tender এ আইটেম নং ২২ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নাই। APP অনুমোদন থাকলে RFQ/DPM অথবা Direct Cash Purchase এর মাধ্যমে বলিষ্ঠ দফার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে সকল দফাসমূহ (আইটেম নং-১ হতে ২২ পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকল্পন প্রস্তুত পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।
					Total TK=		


 6/9/20
 (Rezaul Mustafiz Ashrafuddula)
 Superintending Engineer
 Monitoring Circle, FFW.
 BWDB, Dhaka.